

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ"
К.В. Тетиевский
" " 2025г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ


для определения начальной цены работ и формирования титульного списка в 2025 году

по адресу: г. Норильск, ул. Строительная, д. 6

на капитальный ремонт: Ремонт дворовых территорий (искусственная неровность)

на сумму: в ценах 1 кв. 2025 г. 104 896,42 руб. 125 875,70 руб. с НДС

Главный инженер
ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ"


(подпись)

С.Н. Енчик

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Устройство дорожной неровности ширина 3 м.п. и высота 7 см (согласно ГОСТа), длина 7,5 м.п.											
1	ГЭСН27-03-013-01	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости 1000 и более дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя: до 5 см	100 м2	0,225	1	0,225					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,378					294,36
	1-100-27 Средний разряд работы 2,7		чел.-ч	1,68		0,378			778,74		294,36
	2 ЭМ										1 740,44
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,5175					547,03
	91.08.10-054 Фрезы дорожные холодные самоходные колесные, максимальная ширина фрезерования 1000 мм		маш.-ч	0,56		0,126	5 880,35	1,65	9 702,58		1 222,53
	4-100-080 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 8		чел.-ч	0,56		0,126					1 376,23
	91.13.01-001 Машины вакуумные подметально-уборочные, вместимость бункера 7 м3		маш.-ч	0,01		0,00225	1 857,51	1,76	3 269,22		173,40
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01		0,00225			899,58		7,36
	91.13.01-032 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.)		маш.-ч	0,28		0,063	865,46	1,65	1 428,01		2,02
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,28		0,063			899,58		89,96
	91.13.01-038 Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3		маш.-ч	0,18		0,0405	1 043,14	1,76	1 835,93		56,67
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,18		0,0405			899,58		74,36
	91.13.01-051 Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.)		маш.-ч	0,56		0,126	494,16	1,68	830,19		36,43
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,56		0,126			899,58		104,60
	91.14.03-003 Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т		маш.-ч	0,71		0,15975			1 512,58		113,35
	4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,71		0,15975			1 033,85		241,63
	4 М										165,16
	01.4.02.02-1000 Резец поворотный для дорожной фрезы с наконечником из твердого сплава, посадочный диаметр 20 мм, длина 88 мм		шт	1,765		0,397125	386,14	1,24	478,81		196,63
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,5303		0,1193175	35,71	1,52	54,28		190,15
	Итого прямые затраты										6,48
	ФОТ										2 778,46
	Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги		%	154		154					841,39
	Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134					1 295,74
	Всего по позиции								23 118,49		1 127,46
2	ГЭСН27-06-035-01	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора	т	0,0095625	1	0,0095625					5 201,66
	2 ЭМ										3,95
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0034425					3,33
	91.08.02-003 Автогудронаторы, емкость цистерны 6000 л		маш.-ч	0,18		0,0017213	1 303,10	1,76	2 293,46		3,95
	4-100-045 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,5		чел.-ч	0,36		0,0034425			966,72		3,33
	4 М										496,55
	01.2.03.07-0023 Эмульсия битумно-дорожная		т	1,03		0,0098494	16 583,53	3,04	50 413,93		496,55
	Итого прямые затраты										503,83
	ФОТ										3,33
	Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги		%	154		154					5,13
	Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134					4,46
	Всего по позиции								53 690,98		513,42
3	ГЭСН27-06-201-01	При доставке к месту работ битума и битумной эмульсии добавлять на каждый 1 км доставки к соответствующим нормам	100 т	0,0000985	1	0,0000985					
	2 ЭМ										0,31
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0004531					0,44
	91.08.02-001 Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л		маш.-ч	2,3		0,0002266	779,28	1,74	1 355,95		0,31
	4-100-045 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,5		чел.-ч	4,6		0,0004531			966,72		0,44
	Итого прямые затраты										0,75
	ФОТ										0,44
	Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги		%	154		154					0,68
	Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134					0,59
	Всего по позиции								20 507,61		2,02
4	ФСЭМ-91.08.02-001	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л/при расчете на расстоянии до 2км.	маш.-ч	0,0006923	1	0,0006923			1 355,95		2,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ФСЭМ-91.08.02-001	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л/при расчете на расстоянии до 2км.	маш.-ч	0,0006923		0,0006923	779,28	1,74	1 355,95		0,94
4.1	4-100-045	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5	чел.-ч	2		0,0013846			966,72		1,34
		Итого прямые затраты									2,28
		ФОТ									1,34
	Пр/812-021.0-3	НР Автомобильные дороги	%	154		154					2,06
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					1,80
		Всего по позиции									6,14
5	ГЭСН27-06-068-01	Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см / до толщины 7 см.	100 м2	0,225	1	0,225					
		до толщины 7 см (7/4=1,75) ПЗ=1,75 (ОЗП=1,75; ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; МАТ=1,75 к расх.; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,779875					2 202,13
	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	7,06	1,75	2,779875			792,17		2 202,13
	2 ЭМ										1 429,61
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,6890625					672,74
	91.08.03-015	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 5 т	маш.-ч	0,63	1,75	0,2480625	913,28	1,79	1 634,77		405,53
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,63	1,75	0,2480625			899,58		223,15
	91.08.03-017	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т	маш.-ч	1	1,75	0,39375	1 398,20	1,79	2 502,78		985,47
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1	1,75	0,39375			1 033,85		407,08
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12	1,75	0,04725	477,92	1,71	817,24		38,61
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,12	1,75	0,04725			899,58		42,51
	4 М										1 223,67
	01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т	0,0379	1,75	0,0149231	16 583,53	3,04	50 413,93		752,33
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0009	1,75	0,0003544	70 296,20	1,43	100 523,57		35,63
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м,	м3	0,043	1,75	0,0169313	16 496,03	1,56	25 733,81		435,71
	04.2.01.01	Смеси асфальтобетонные	т	10,71	1,75	4,2170625					
		Итого прямые затраты									5 528,15
		ФОТ									2 874,87
	Пр/812-021.0-3	НР Автомобильные дороги	%	154		154					4 427,30
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					3 852,33
		Всего по позиции							61 367,91		13 807,78
6	ФСБЦ-01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т	-0,0149231	1	-0,0149231	16 583,53	3,04	50 413,93		-752,33
		Всего по позиции									-752,33
7	ФСБЦ-04.2.01.01-1174	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД	т	6,723	1	6,723	5 521,30	2,32	12 809,42		86 117,73
		Всего по позиции									86 117,73
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									94 178,87
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									2 496,49
		Эксплуатация машин									3 175,25
		Оплата труда машинистов (Отм)									1 224,88
		Материалы									87 282,25
		Строительные работы									104 896,42
		в том числе:									
		оплата труда									2 496,49
		эксплуатация машин и механизмов									3 175,25
		оплата труда машинистов (Отм)									1 224,88
		материалы									87 282,25
		накладные расходы									5 730,91
		сметная прибыль									4 986,64
		Всего ФОТ (справочно)									3 721,37
		Всего накладные расходы (справочно)									5 730,91
		Всего сметная прибыль (справочно)									4 986,64
		НДС 20%									20 979,28
		ВСЕГО по смете									125 875,70
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				3,157875					
		Затраты труда машинистов				1,2118427					