

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ"

К.В. Тетиевский

2025г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

для определения начальной цены работ и формирования титульного списка в 2025 году

по адресу: г. Норильск, ул. Первомайская, д. 16

на капитальный ремонт:


Ремонт дворовых территорий (искусственная неровность)

на сумму: в ценах 1 кв. 2025 г.

196 021,26 руб.

235 225,51 руб. с НДС

Главный инженер
ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ"


(подпись)

С.Н. Енчик

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Устройство дорожной неровности ширина 3 м.п. и высота 7 см (согласно ГОСТа), длина 14 м.п.											
2	ГЭСН27-03-013-01	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости 1000 и более дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя: до 5 см	100 м2	0,4203	1	0,4203					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,706104					549,87
		1-100-27 Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	1,68		0,706104			778,74		549,87
		2 ЭМ									3 251,14
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,96669					1 021,87
		91.08.10-054 Фрезы дорожные холодные самоходные колесные, максимальная ширина фрезерования 1000 мм	маш.-ч	0,56		0,235368	5 880,35	1,65	9 702,58		2 283,68
		4-100-080 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	0,56		0,235368			1 376,23		323,92
		91.13.01-001 Машины вакуумные подметально-уборочные, вместимость бункера 7 м3	маш.-ч	0,01		0,004203	1 857,51	1,76	3 289,22		13,74
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,004203			899,58		3,78
		91.13.01-032 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.)	маш.-ч	0,28		0,117684	865,46	1,65	1 428,01		168,05
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28		0,117684			899,58		105,87
		91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,18		0,075654	1 043,14	1,76	1 835,93		138,90
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,18		0,075654			899,58		68,06
		91.13.01-051 Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.)	маш.-ч	0,56		0,235368	494,16	1,68	830,19		195,40
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,56		0,235368			899,58		211,73
		91.14.03-003 Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	0,71		0,298413			1 512,58		451,37
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,71		0,298413			1 033,85		308,51
		4 М									367,30
		01.4.02.02-1000 Резец поворотный для дорожной фрезы с наконечником из твердого сплава, посадочный диаметр 20 мм, длина 88 мм	шт	1,765		0,7418295	386,14	1,24	478,81		355,20
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,5303		0,2228851					12,10
		Итого прямые затраты					35,71	1,52	54,28		5 190,18
		ФОТ									1 571,74
		Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги	%	154		154					2 420,48
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134					2 106,13
		Всего по позиции							23 118,70		9 716,79
5	ГЭСН27-06-035-01	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора	т	0,0178628	1	0,0178628					
		2 ЭМ									7,37
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0064306					6,22
		91.08.02-003 Автогудронаторы, емкость цистерны 6000 л	маш.-ч	0,18		0,0032153	1 303,10	1,76	2 293,46		7,37
		4-100-045 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,5	чел.-ч	0,36		0,0064306			966,72		6,22
		4 М									927,55
		01.2.03.07-0023 Эмульсия битумно-дорожная	т	1,03		0,0183987	16 583,53	3,04	50 413,93		927,55
		Итого прямые затраты									941,14
		ФОТ									6,22
		Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги	%	154		154					9,58
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134					8,33
		Всего по позиции							53 689,79		959,05
6	ГЭСН27-06-201-01	При доставке к месту работ битума и битумной эмульсии добавлять на каждый 1 км доставки к соответствующим нормам	100 т	0,000184	1	0,000184					
		2 ЭМ									0,57
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0008464					0,82
		91.08.02-001 Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л	маш.-ч	2,3		0,0004232	779,28	1,74	1 355,95		0,57
		4-100-045 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,5	чел.-ч	4,6		0,0008464			966,72		0,82
		Итого прямые затраты									1,39
		ФОТ									0,82
		Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги	%	154		154					1,26
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134					1,10
		Всего по позиции							20 380,43		3,75
7	ФСЭМ-91.08.02-001	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л/при расчете на расстоянии до 2км.	маш.-ч	0,009729	1	0,009729			1 355,95		32,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ФСЭМ-91.08.02-001	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л/при расчете на расстоянии до 2км.	маш.-ч	0,009729		0,009729	779,28	1,74	1 355,95		13,19
7.1	4-100-045	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,5	чел.-ч	2		0,019458			966,72		18,81
	Итого прямые затраты										18,81
	ФОТ										32,00
	Пр/812-021.0-3	НР Автомобильные дороги	%	154		154					18,81
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					28,97
	Всего по позиции										25,21
8	ГЭСН27-06-068-01	Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см / до толщины 7 см.	100 м2	0,4203	1	0,4203					86,18
	до толщины 7см (7/4=1,75) ПЗ=1,75 (ОЗП=1,75; ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; МАТ=1,75 к расх.; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75)										
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,1928065					4 113,59
	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	7,06	1,75	5,1928065			792,17		4 113,59
	2	ЭМ									2 670,51
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,2871688					1 256,67
	91.08.03-015	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 5 т	маш.-ч	0,63	1,75	0,4633808	913,28	1,79	1 634,77		757,52
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,63	1,75	0,4633808			899,58		416,85
	91.08.03-017	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т	маш.-ч	1	1,75	0,735525	1 398,20	1,79	2 502,78		1 840,86
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1	1,75	0,735525			1 033,85		760,42
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12	1,75	0,088263	477,92	1,71	817,24		72,13
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,12	1,75	0,088263			899,58		79,40
	4	М									2 285,81
	01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т	0,0379	1,75	0,0278764	16 583,53	3,04	50 413,93		1 405,36
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0009	1,75	0,000662	70 296,20	1,43	100 523,57		66,55
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,043	1,75	0,0316276	16 496,03	1,56	25 733,81		813,90
	04.2.01.01	Смеси асфальтобетонные	т	10,71	1,75	7,8774728					10 326,58
	Итого прямые затраты										10 326,58
	ФОТ										5 370,26
	Пр/812-021.0-3	НР Автомобильные дороги	%	154		154					8 270,20
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					7 196,15
	Всего по позиции										25 792,93
9	ФСБЦ-01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т	-0,0278764	1	-0,0278764	16 583,53	3,04	50 413,93		-1 405,36
	Всего по позиции										-1 405,36
10	ФСБЦ-04.2.01.01-1174	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД	т	12,558564	1	12,558564	5 521,30	2,32	12 809,42		160 867,92
	Всего по позиции										160 867,92
	Итого по смете:										175 953,85
	Всего прямые затраты (справочно)										4 663,46
	в том числе:										5 942,78
	Оплата труда рабочих										2 304,39
	Эксплуатация машин										163 043,22
	Оплата труда машинистов (Отм)										196 021,26
	Материалы										4 663,46
	Строительные работы										5 942,78
	в том числе:										2 304,39
	оплата труда										163 043,22
	эксплуатация машин и механизмов										4 663,46
	оплата труда машинистов (Отм)										5 942,78
	материалы										2 304,39
	накладные расходы										163 043,22
	сметная прибыль										10 730,49
	Всего ФОТ (справочно)										9 336,92
	Всего накладные расходы (справочно)										6 967,85
	Всего сметная прибыль (справочно)										10 730,49
	НДС 20%										9 336,92
	ВСЕГО по смете										39 204,25
	справочно:										235 225,51
	Затраты труда рабочих										5,8989105
	Затраты труда машинистов										2,2805938