

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ"

К.В. Тетиевский

2025г.



## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

для определения начальной цены работ и формирования титульного списка в 2025 году

по адресу: г. Норильск, ул. Первомайская, д. 12

на капитальный ремонт:

Ремонт дворовых территорий (искусственная неровность)

на сумму: в ценах 4кв.2024г.

100 355,10 руб.

120 426,12 руб. с НДС

Главный инженер  
ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ"

(подпись)

С.Н. Енчик

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Устройство дорожной неровности ширина 3 м.п. и высота 7 см (согласно ГОСТа), длина 8,4 м.п.</b>											
2	ГЭСН27-03-013-01	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробности 1000 и более дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя: до 5 см	100 м2	0,252	1	0,252					
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>3 060,95</b>
		ФОТ									929,18
	Пр/812-021.0-3	НР Автомобильные дороги	%	154		154					1 430,94
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					1 245,10
		<b>Всего по позиции</b>									<b>22 765,83</b>
											<b>5 736,99</b>
5	ГЭСН27-06-035-01	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора	т	0,01071	1	0,01071					
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>542,08</b>
		ФОТ									3,68
	Пр/812-021.0-3	НР Автомобильные дороги	%	154		154					5,67
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					4,93
		<b>Всего по позиции</b>									<b>51 604,11</b>
											<b>552,68</b>
6	ГЭСН27-06-201-01	При доставке к месту работ битума и битумной эмульсии добавлять на каждый 1 км доставки к соответствующим нормам	100 т	0,0001103	1	0,0001103					
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>0,81</b>
		ФОТ									0,48
	Пр/812-021.0-3	НР Автомобильные дороги	%	154		154					0,74
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					0,64
		<b>Всего по позиции</b>									<b>19 854,94</b>
											<b>2,19</b>
7	ФСЭМ-91.08.02-001	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л/при расчете на расстоянии до 2км.	маш.-ч	0,0006923	1	0,0006923					
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>2,22</b>
		ФОТ									1,32
	Пр/812-021.0-3	НР Автомобильные дороги	%	154		154					2,03
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					1,77
		<b>Всего по позиции</b>									<b>6,02</b>
											<b>2,22</b>
8	ГЭСН27-06-068-01	Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см / до толщины 7 см. до толщины 7см (Т/4=1,75) ПЗ=1,75 (ОЗП=1,75; ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; МАТ=1,75 к расх.; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75)	100 м2	0,252	1	0,252					
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>6 055,13</b>
		ФОТ									3 174,77
	Пр/812-021.0-3	НР Автомобильные дороги	%	154		154					4 889,15
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					4 254,19
		<b>Всего по позиции</b>									<b>60 311,39</b>
											<b>15 198,47</b>
9	ФСБЦ-01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т	-0,0167139	1	-0,0167139	16 583,53	2,92			-809,35
		<b>Всего по позиции</b>									<b>-809,35</b>
11	ФСБЦ-04.2.01.01-1174	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД	т	7,52976	1	7,52976					80 047,82
		<b>Всего по позиции</b>									<b>79 668,10</b>
<b>СМОТРЕТЬ ПЕРЕВОЗКУ</b>											
		<b>Итого по смете:</b>									
		Всего прямые затраты (справочно)									88 519,94
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оплата труда рабочих									2 756,93
		Эксплуатация машин									3 474,35
		Оплата труда машинистов (Отм)									1 352,50
		Материалы									80 936,16
		Строительные работы									100 355,10
		в том числе:									
		оплата труда									2 756,93
		эксплуатация машин и механизмов									3 474,35
		оплата труда машинистов (Отм)									1 352,50
		материалы									80 936,16
		накладные расходы									6 328,53
		сметная прибыль									5 506,63
		Всего ФОТ (справочно)									4 109,43
		Всего накладные расходы (справочно)									6 328,53
		Всего сметная прибыль (справочно)									5 506,63
		НДС 20%									20 071,02
		<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>120 426,12</b>
		<b>Справочно</b>									
		затраты труда рабочих					3,53682				
		затраты труда машинистов					1,3570976				