

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ"

К.В. Тетиевский

2025г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

для определения начальной цены работ и формирования титульного списка в 2025 году

по адресу: г. Норильск, ул. Первомайская, д. 12

на капитальный ремонт:


Ремонт дворовых территорий (искусственная неровность)

на сумму: в ценах 1 кв. 2025г.

117 483,29 руб.

140 979,95 руб. с НДС

Главный инженер
ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ"



(подпись)

С.Н. Енчик

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Устройство дорожной неровности ширина 3 м.п. и высота 7 см (согласно ГОСТа), длина 8,4 м.п.											
1	ГЭСН27-03-013-01	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости 1000 и более дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя: до 5 см	100 м2	0,252	1	0,252					
		1 ОТ(ЗТ)									
		1-100-27 Средний разряд работы 2,7	чел.-ч			0,42336					329,69
		2 ЭМ	чел.-ч	1,68		0,42336			778,74		329,69
		ОТм(ЗТм)									1 949,30
		91.08.10-054 Фрезы дорожные холодные самоходные колесные, максимальная ширина фрезерования 1000 мм	чел.-ч			0,5796					612,68
			маш.-ч	0,56		0,14112	5 880,35	1,65	9 702,58		1 369,23
		4-100-080 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	0,56		0,14112					
		91.13.01-001 Машины вакуумные подметально-уборочные, вместимость бункера 7 м3	маш.-ч	0,01		0,00252	1 857,51	1,76	1 376,23		194,21
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,00252			3 269,22		8,24
		91.13.01-032 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.)	маш.-ч	0,28		0,07056	865,46	1,65	899,58		2,27
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28		0,07056			1 428,01		100,76
		91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,18		0,04536	1 043,14	1,76	899,58		63,47
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,18		0,04536			1 835,93		83,28
		91.13.01-051 Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.)	маш.-ч	0,56		0,14112	494,16	1,68	899,58		40,80
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,56		0,14112			830,19		117,16
		91.14.03-003 Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т	чел.-ч	0,71		0,17892			899,58		126,95
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	маш.-ч	0,71		0,17892			1 512,58		270,83
		4 М	чел.-ч	0,71		0,17892			1 033,85		184,98
		01.4.02.02-1000 Резец поворотный для дорожной фрезы с наконечником из твердого сплава, посадочный диаметр 20 мм, длина 88 мм	шт	1,765		0,44478	386,14	1,24	478,81		220,22
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,5303		0,1336356	35,71	1,52	478,81		212,97
		Итого прямые затраты							54,28		7,25
		ФОТ									3 111,89
		Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги	%	154		154					942,37
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134					1 451,25
		Всего по позиции									1 262,78
2	ГЭСН27-06-035-01	Подгрунтоочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора	т	0,01071	1	0,01071			23 118,73		5 825,92
		2 ЭМ									
		ОТм(ЗТм)									4,42
		91.08.02-003 Автогудронаторы, емкость цистерны 6000 л	чел.-ч			0,0038556					3,73
		4-100-045 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,5	маш.-ч	0,18		0,0019278	1 303,10	1,76	2 293,46		4,42
		4 М	чел.-ч	0,36		0,0038556			966,72		3,73
		01.2.03.07-0023 Эмульсия битумно-дорожная									556,13
		Итого прямые затраты	т	1,03		0,0110313	16 583,53	3,04	50 413,93		556,13
		ФОТ									564,28
		Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги	%	154		154					3,73
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134					5,74
		Всего по позиции									5,00
3	ГЭСН27-06-201-01	При доставке к месту работ битума и битумной эмульсии добавлять на каждый 1 км доставки к соответствующим нормам	100 т	0,0001103	1	0,0001103			53 690,01		575,02
		2 ЭМ									
		ОТм(ЗТм)									0,34
		91.08.02-001 Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л	чел.-ч			0,0005074					0,49
		4-100-045 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,5	маш.-ч	2,3		0,0002537	779,28	1,74	1 355,95		0,34
		Итого прямые затраты	чел.-ч	4,6		0,0005074			966,72		0,49
		ФОТ									0,83
		Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги	%	154		154					0,49
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134					0,75
		Всего по позиции									0,66
4	ФСЭМ-91.08.02-001	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л/при расчете на расстоянии до 2км.	маш.-ч	0,0006923	1	0,0006923			20 308,25		2,24
									1 355,95		2,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ФСЭМ-91.08.02-001 Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л/при расчете на расстоянии до 2км.		маш.-ч	0,0008923		0,0006923	779,28	1,74	1 355,95		0,94
4.1	4-100-045 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5		чел.-ч	2		0,0013846			966,72		1,34
	Итого прямые затраты										2,28
	ФОТ										1,34
	Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги		%	154		154					2,06
	Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134					1,80
	Всего по позиции										6,14
5	ГЭСН27-06-068-01 Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см / до толщины 7 см.	100 м2		0,252	1	0,252					
	до толщины 7см (7/4=1,75) ПЗ=1,75 (ОЗП=1,75; ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; МАТ=1,75 к расх.; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75)										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				3,11346					2 466,39
	1-100-29 Средний разряд работы 2,9	чел.-ч		7,06	1,75	3,11346			782,17		2 466,39
	2 ЭМ										1 601,17
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,77175					753,47
	91.08.03-015 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 5 т	маш.-ч		0,63	1,75	0,27783	913,28	1,79	1 634,77		454,19
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч		0,63	1,75	0,27783			899,58		249,93
	91.08.03-017 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т	маш.-ч		1	1,75	0,441	1 398,20	1,79	2 502,78		1 103,73
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч		1	1,75	0,441			1 033,85		455,93
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		0,12	1,75	0,05292	477,92	1,71	817,24		43,25
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч		0,12	1,75	0,05292			899,58		47,61
	4 М										1 370,50
	01.2.03.07-0023 Эмульсия битумно-дорожная	т		0,0379	1,75	0,0167139	16 583,53	3,04	50 413,93		842,61
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т		0,0009	1,75	0,0003969	70 296,20	1,43	100 523,57		39,90
	11.1.03.01-0063 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3		0,043	1,75	0,018963	16 496,03	1,56	25 733,81		487,99
N	04.2.01.01 Смесей асфальтобетонные	т		10,71	1,75	4,72311					6 191,53
	Итого прямые затраты										3 219,88
	ФОТ										4 958,58
	Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги	%		154		154					4 314,61
	Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%		134		134					
	Всего по позиции										15 464,72
6	ФСБЦ-01.2.03.07-0023 Эмульсия битумно-дорожная	т		-0,0167139	1	-0,0167139	16 583,53	3,04	50 413,93		-842,61
	Всего по позиции										-842,61
7	ФСБЦ-04.2.01.01-1174 Смесей асфальтобетонные А 16 ВН на БНД	т		7,52976	1	7,52976	5 521,30	2,32	12 809,42		96 451,86
	Всего по позиции										96 451,86
	Итого по смете:										105 480,06
	Всего прямые затраты (справочно)										2 796,08
	в том числе:										3 556,17
	Оплата труда рабочих										1 371,71
	Эксплуатация машин										97 756,10
	Оплата труда машинистов (Отм)										117 483,29
	Материалы										2 796,08
	Строительные работы										3 556,17
	в том числе:										1 371,71
	оплата труда										97 756,10
	эксплуатация машин и механизмов										6 418,38
	оплата труда машинистов (Отм)										5 584,85
	материалы										4 167,79
	накладные расходы										5 584,85
	сметная прибыль										23 496,66
	Всего ФОТ (справочно)										140 979,95
	Всего накладные расходы (справочно)										
	Всего сметная прибыль (справочно)										
	НДС 20%										
	ВСЕГО по смете										
	справочно:										
	Затраты труда рабочих										
	Затраты труда машинистов										
						3,53682					
						1,3570976					