

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ"

К.В. Тетиевский

2025г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

для определения начальной цены работ и формирования титульного списка на 2025 год

по адресу: г. Норильск, ул. Норильская, д. 14


на капитальный ремонт: Ремонт дворовых территорий

на сумму: в ценах 2024г. 123 077,36 руб.

147 692,83 руб. с НДС

Составлена на основании дефектной ведомости

Главный инженер
ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ"


(подпись)

С.Н. Енчик

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Устройство дорожной неровности ширина 3 м.п. и высота 7 см (согласно ГОСТа), длина 8,8 м.п.											
1	ГЭСН27-03-013-01	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробности 1000 и более дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя: до 5 см	100 м2	0,264	1	0,264					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,44352					345,39
		1-100-27 Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	1,68		0,44352			778,74		345,39
		2 ЭМ									2 042,12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,6072					641,85
		91.08.10-054 Фрезы дорожные холодные самоходные колесные, максимальная ширина фрезерования 1000 мм	маш.-ч	0,56		0,14784	5 880,35	1,65	9 702,58		1 434,43
		4-100-080 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	0,56		0,14784			1 376,23		203,46
		91.13.01-001 Машины вакуумные подметально-уборочные, вместимость бункера 7 м3	маш.-ч	0,01		0,00264	1 857,51	1,76	3 269,22		8,83
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,00264			899,58		2,37
		91.13.01-032 Машины дорожной службы (машина дорожной мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.)	маш.-ч	0,28		0,07392	865,46	1,65	1 428,01		105,56
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28		0,07392			899,58		66,50
		91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,18		0,04752	1 043,14	1,76	1 835,93		87,24
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,18		0,04752			899,58		42,75
		91.13.01-051 Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.)	маш.-ч	0,56		0,14784	494,16	1,68	830,19		122,74
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,56		0,14784			899,58		132,99
		91.14.03-003 Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	0,71		0,18744			1 512,58		283,52
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,71		0,18744			1 033,85		193,78
		4 М									230,71
		01.4.02.02-1000 Резец поворотный для дорожной фрезы с наконечником из твердого сплава, посадочный диаметр 20 мм, длина 88 мм	шт	1,765		0,46596	386,14	1,24	478,81		223,11
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,5303		0,1399992	35,71	1,52	54,28		7,60
		Итого прямые затраты									3 260,07
		ФОТ									987,24
		Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги	%	154		154					1 520,35
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134					1 322,90
		Всего по позиции							23 118,64		6 103,32
2	ГЭСН27-06-035-01	Подгрунтоочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора	т	0,01122	1	0,01122					
		2 ЭМ									4,63
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0040392					3,90
		91.08.02-003 Автогудронаторы, емкость цистерны 6000 л	маш.-ч	0,18		0,0020196	1 303,10	1,76	2 293,46		4,63
		4-100-045 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5	чел.-ч	0,36		0,0040392			966,72		3,90
		4 М									582,61
		01.2.03.07-0023 Эмульсия битумно-дорожная	т	1,03		0,0115566	16 583,53	3,04	50 413,93		582,61
		Итого прямые затраты									591,14
		ФОТ									3,90
		Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги	%	154		154					6,01
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134					5,23
		Всего по позиции							53 688,06		602,38
3	ГЭСН27-06-201-01	При доставке к месту работ битума и битумной эмульсии добавлять на каждый 1 км доставки к соответствующим нормам	100 т	0,0001156	1	0,0001156					
		2 ЭМ									0,36
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0005318					0,51
		91.08.02-001 Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л	маш.-ч	2,3		0,0002659	779,28	1,74	1 355,95		0,36
		4-100-045 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5	чел.-ч	4,6		0,0005318			966,72		0,51
		Итого прямые затраты									0,87
		ФОТ									0,51
		Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги	%	154		154					0,79
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134					0,68
		Всего по позиции							20 242,21		2,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ФСЭМ-91.08.02-001	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л/при расчете на расстоянии до 2км.	маш.-ч	0,0006923	1	0,0006923			1 355,95		2,28
4	ФСЭМ-91.08.02-001	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л/при расчете на расстоянии до 2км.	маш.-ч	0,0006923		0,0006923			1 355,95		0,94
4.1	4-100-045	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,5	чел.-ч	2		0,0013846	779,28	1,74	966,72		1,34
		Итого прямые затраты									2,28
		ФОТ									1,34
	Пр/812-021.0-3	НР Автомобильные дороги	%	154		154					2,06
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					1,80
		Всего по позиции									6,14
5	ГЭСН27-06-068-01	Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см / до толщины 7 см.	100 м2	0,264	1	0,264					
		до толщины 7см (7/4=1,75) ПЗ=1,75 (ОЗП=1,75; ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; МАТ=1,75 к расх.; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75)									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,26172					2 583,84
	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	7,06	1,75	3,26172			792,17		2 583,84
	2	ЭМ									1 677,41
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,8085					789,34
	91.08.03-015	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 5 т	маш.-ч	0,63	1,75	0,29106	913,28	1,79	1 634,77		475,82
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,63	1,75	0,29106			899,58		261,83
	91.08.03-017	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т	маш.-ч	1	1,75	0,462	1 398,20	1,79	2 502,78		1 156,28
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1	1,75	0,462			1 033,85		477,64
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12	1,75	0,05544	477,92	1,71	817,24		45,31
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,12	1,75	0,05544			899,58		49,87
	4	М									1 435,77
	01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т	0,0379	1,75	0,0175098	16 583,53	3,04	50 413,93		882,74
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0009	1,75	0,0004158	70 296,20	1,43	100 523,57		41,80
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,043	1,75	0,019866	16 496,03	1,56	25 733,81		511,23
	04.2.01.01	Смеси асфальтобетонные	т	10,71	1,75	4,94802					6 486,36
		Итого прямые затраты									3 373,18
		ФОТ									5 194,70
	Пр/812-021.0-3	НР Автомобильные дороги	%	154		154					4 520,06
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					
		Всего по позиции									16 201,12
6	ФСБЦ-01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т	-0,0175098	1	-0,0175098	16 583,53	3,04	50 413,93		-882,74
		Всего по позиции									-882,74
7	ФСБЦ-04.2.01.01-1174	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД	т	7,88832	1	7,88832	5 521,30	2,32	12 809,42		101 044,80
		Всего по позиции									101 044,80
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									110 502,78
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									2 929,23
		Эксплуатация машин									3 725,46
		Оплата труда машинистов (Отм)									1 436,94
		Материалы									102 411,15
		Строительные работы									123 077,36
		в том числе:									
		оплата труда									2 929,23
		эксплуатация машин и механизмов									3 725,46
		оплата труда машинистов (Отм)									1 436,94
		материалы									102 411,15
		накладные расходы									6 723,91
		сметная прибыль									5 850,67
		Всего ФОТ (справочно)									4 366,17
		Всего накладные расходы (справочно)									6 723,91
		Всего сметная прибыль (справочно)									5 850,67
		НДС 20%									24 615,47
		ВСЕГО по смете									147 692,83
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				3,70524					
		Затраты труда машинистов				1,4216556					