

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ"

К.В. Тетиевский

2025г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

для определения начальной цены работ и формирования титульного списка в 2025 году

по адресу: г. Норильск, ул. Строительная, д. 1Д

на капитальный ремонт:

Ремонт дворовых территорий

(асфальтировка S-30,0м²; искусственная неровность S-60,0м²; поребрик)

на сумму: в ценах 1 кв. 2025г.


785 627,30 руб.

942 752,76 руб. с НДС

Составлена на основании дефектной ведомости

Главный инженер

ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ"


(подпись)

С.Н. Енчик

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Устройство асфальтобетонного покрытия											
Основной ковер											
1	ГЭСН27-03-013-03	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости 1000 и более дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя: до 10 см	100 м2	0,3	1	0,3					
		Объем=(30) / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,8613					670,73
	1-100-27 Средний разряд работы 2,7		чел.-ч	2,61	1,1	0,8613			778,74		670,73
	2 ЭМ										3 956,81
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,1781					1 247,61
	91.08.10-054 Фрезы дорожные холодные самоходные колесные, максимальная ширина фрезерования 1000 мм		маш.-ч	0,87	1,1	0,2871	5 890,35	1,65	9 702,58		2 785,61
	4-100-080 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8		чел.-ч	0,87	1,1	0,2871			1 376,23		395,12
	91.13.01-001 Машины вакуумные подметально-уборочные, вместимость бункера 7 м3		маш.-ч	0,01	1,1	0,0033	1 857,51	1,76	3 269,22		10,79
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,1	0,0033			899,58		2,97
	91.13.01-032 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.)		маш.-ч	0,43	1,1	0,1419	865,46	1,65	1 428,01		202,63
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,43	1,1	0,1419			899,58		127,65
	91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3		маш.-ч	0,24	1,1	0,0792	1 043,14	1,76	1 835,93		145,41
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,24	1,1	0,0792			899,58		71,25
	91.13.01-051 Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.)		маш.-ч	0,87	1,1	0,2871	494,16	1,68	830,19		238,35
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,87	1,1	0,2871			899,58		258,27
	91.14.03-003 Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т		маш.-ч	1,15	1,1	0,3795			1 512,58		574,02
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	1,15	1,1	0,3795			1 033,85		392,35
	4 М										536,83
	01.4.02.02-1000 Резец поворотный для дорожной фрезы с наконечником из твердого сплава, посадочный диаметр 20 мм, длина 88 мм		шт	3,65		1,095	386,14	1,24	478,81		524,30
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,7694		0,23082	35,71	1,52	54,28		12,53
2	ГЭСН27-03-001-02	Исправление профиля оснований щебеночных: без добавления нового материала	1000 м2	0,0195	1	0,0195					
		Объем=(30*0,65) / 1000									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,359501					1 031,32
	1-100-24 Средний разряд работы 2,4		чел.-ч	63,38	1,1	1,359501			758,60		1 031,32
	2 ЭМ										2 517,22
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,857571					978,07
	91.01.01-016 Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность 132 кВт (180 л.с.)		маш.-ч	1,11	1,1	0,0238095	2 349,78	1,95	4 582,07		109,10
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	1,11	1,1	0,0238095			1 208,39		28,77
	91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)		маш.-ч	2,83	1,1	0,0607035	1 933,00	1,86	3 595,38		218,25
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	2,83	1,1	0,0607035			1 208,39		73,35
	91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,76	1,1	0,016302			2 245,66		36,61
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,76	1,1	0,016302			1 033,85		16,85
	91.08.03-016 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т		маш.-ч	8,17	1,1	0,1752465			2 548,83		446,67
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	8,17	1,1	0,1752465			1 033,85		181,18
	91.08.03-018 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т		маш.-ч	23,37	1,1	0,5012865			3 110,62		1 559,31
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	23,37	1,1	0,5012865			1 208,39		605,75
	91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3		маш.-ч	3,74	1,1	0,080223	1 043,14	1,76	1 835,93		147,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,74	1,1	0,080223			899,58		72,17
		4 М									409,82
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	25		0,4875	35,71	1,52			26,46
		02.2.05.04-2058 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм	м3	11,5		0,22425	2 220,14	0,77	1 709,51		383,36
3	ФСБЦ-02.2.05.04-2058	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм	м3	-0,22425	1	-0,22425	2 220,14	0,77	1 709,51		-383,36
4	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня/выравнивающий слой толщ 4 см из а/б лома, засыпка провалов 30% от площади толщ 20см Объем=((30*0,04)+(30*0,2*0,3)) / 100	100 м3	0,03	1	0,03					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,7128					535,95
		1-100-23 Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	21,6	1,1	0,7128			751,89		535,95
		2 ЭМ									2 371,78
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,6798					796,70
		91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,59	1,1	0,08547	887,54	1,95	1 730,70		147,92
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,59	1,1	0,08547			1 208,39		103,28
		91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,3	1,1	0,0759	1 933,00	1,86	3 595,38		272,89
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,3	1,1	0,0759			1 208,39		91,72
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	2,46	1,1	0,08118			2 245,66		182,30
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	2,46	1,1	0,08118			1 033,85		83,93
		91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	12,21	1,1	0,40293	2 391,60	1,77	4 233,13		1 705,66
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	12,21	1,1	0,40293			1 208,39		486,90
		91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,04	1,1	0,03432	1 043,14	1,76	1 835,93		63,01
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,04	1,1	0,03432			899,58		30,87
		4 М									11,40
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	7		0,21	35,71	1,52	54,28		11,40
5	ГЭСН27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов Объем=окр(30*0,33/1000;3)	т	0,01	1	0,01					
		2 ЭМ									4,92
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00726					7,02
		91.08.02-001 Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л	маш.-ч	0,33	1,1	0,00363	779,28	1,74	1 355,95		4,92
		4-100-045 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5	чел.-ч	0,66	1,1	0,00726			966,72		7,02
5.1	ФСБЦ-01.2.01.01-0001	Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200	т	1,03		0,0103	26 169,13	2,17	56 787,01		584,91
6	ГЭСН27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см/ общая толщина 6 см Объем=(30) / 1000	1000 м2	0,03	1	0,03					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,68838					563,80
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	20,86	1,1	0,68838			819,02		563,80
		2 ЭМ									3 156,35
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,62205					711,46
		91.06.03-049 Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)	маш.-ч	2,44	1,1	0,08052	1,21	1,75	2,12		0,17
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,55	1,1	0,01815			2 245,66		40,76
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,55	1,1	0,01815			1 033,85		18,76
		91.08.01-004 Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч	маш.-ч	2,04	1,1	0,06732	2 646,78	1,99	5 267,09		354,58
		4-100-070 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	2,04	1,1	0,06732			1 288,95		86,77
		91.08.03-017 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т	маш.-ч	2,14	1,1	0,07062	1 398,20	1,79	2 502,78		176,75
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	2,14	1,1	0,07062			1 033,85		73,01
		91.08.03-045 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т	маш.-ч	1,51	1,1	0,04983			2 134,75		106,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4-100-050 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,51	1,1	0,04983			1 033,85		51,52
		91.08.03-047 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т	маш.-ч	2,59	1,1	0,08547			2 200,67		188,09
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,59	1,1	0,08547			1 208,39		103,28
		91.08.03-049 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т	маш.-ч	0,97	1,1	0,03201			3 144,66		100,66
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,97	1,1	0,03201			1 208,39		38,68
		91.08.06-001 Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.)	маш.-ч	1,52	1,1	0,05016	181,30	1,51	273,76		13,73
		91.08.11-031 Перегрузжатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т	маш.-ч	2,04	1,1	0,06732	8 883,76	1,82	16 168,44		1 088,46
		4-100-080 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	2,04	1,1	0,06732			1 376,23		92,65
		91.08.11-041 Разогреватели швов инфракрасные	маш.-ч	2,04	1,1	0,06732	59,52	1,69	100,59		6,77
		91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	3,1	1,1	0,1023	1 043,14	1,76	1 835,93		187,82
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,1	1,1	0,1023			899,58		92,03
		91.13.03-112 Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	0,2	1,1	0,0066	435,27	1,66	722,55		4,77
		4-100-050 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,2	1,1	0,0066			1 033,85		6,82
		91.18.01-013 Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин	маш.-ч	3,71	1,1	0,12243	4 141,29	1,75	7 247,26		887,28
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,71	1,1	0,12243			1 208,39		147,94
		91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	1,15	1,1	0,03795			3,81		0,14
		4 М									289,93
		01.2.03.07-0023 Эмульсия битумно-дорожная	т	0,004		0,00012	16 583,53	3,04	50 413,93		6,05
		01.7.03.01-0002 Вода водопроводная	м3	20,52		0,6156	36,31	1,52	55,19		33,97
		01.7.07.26-0032 Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм	т	0,0024		0,000072	907 036,67	1,25	1 133 795,84		81,63
		01.7.15.02-0051 Болты анкерные	т	0,012		0,00036	89 330,06	1,24	110 769,27		39,88
		01.7.17.06-0061 Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной крошки 3,2 мм, высота алмазной крошки 8 мм	шт	0,782		0,02346	4 251,61	1,25	5 314,51		124,68
		08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0008		0,000024	55 898,18	1,44	80 493,38		1,93
		08.4.03.02-0002 Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т	0,0008		0,000024	63 745,00	1,17	74 581,65		1,79
7	ГЭСН27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 Объем=(30) / 1000	1000 м2	0,03	1	0,03					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,0462					40,63
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	0,35	4,4	0,0462			879,44		40,63
		2 ЭМ									398,52
		ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0,06204					71,63
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,11	4,4	0,01452			2 245,66		32,61
		4-100-050 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,11	4,4	0,01452			1 033,85		15,01
		91.08.01-004 Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч	маш.-ч	0,1	4,4	0,0132	2 646,78	1,99	5 267,09		69,53
		4-100-070 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	0,1	4,4	0,0132			1 288,95		17,01
		91.08.11-031 Перегрузжатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т	маш.-ч	0,1	4,4	0,0132	8 883,76	1,82	16 168,44		213,42
		4-100-080 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	0,1	4,4	0,0132			1 376,23		18,17
		91.08.11-041 Разогреватели швов инфракрасные	маш.-ч	0,1	4,4	0,0132	59,52	1,69	100,59		1,33
		91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,1	4,4	0,0132	1 043,14	1,76	1 835,93		24,23
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1	4,4	0,0132			899,58		11,87
		91.18.01-013 Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин	маш.-ч	0,06	4,4	0,00792	4 141,29	1,75	7 247,26		57,40
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,06	4,4	0,00792			1 208,39		9,57
		4 М									8,96
		01.2.03.07-0023 Эмульсия битумно-дорожная	т	0,001	4	0,00012	16 583,53	3,04	50 413,93		6,05
		01.7.03.01-0002 Вода водопроводная	м3	0,44	4	0,0528	36,31	1,52	55,19		2,91
8	ФСБЦ-04.2.01.01-1174	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД Объем=30*0,06*2,49	т	4,482	1	4,482	5 521,30	2,32	12 809,42		57 411,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2. Поребрик											
9	ГЭСН06-01-001-22	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм/ ж/б поребрик Объем=(окр(125*0,4*0,3;2)) / 100	100 м3	0,15	1	0,15					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч								
	1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	360	1,1	59,4					49 247,95
	2 ЭМ								829,09		49 247,95
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			5,01105					6 388,81
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	27,25	1,1	4,49625	622,62	1,85	1 151,85		5 960,46
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	27,25	1,1	4,49625			1 208,39		5 179,01
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	1,15	1,1	0,18975			2 414,15		5 433,22
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	1,15	1,1	0,18975			1 208,39		458,08
	91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,25	1,1	0,04125			2 245,66		229,29
											92,63
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,25	1,1	0,04125			1 033,85		42,65
	91.07.04-001 Вибраторы глубинные		маш.-ч	18	1,1	2,97	10,37	1,5	15,56		46,21
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	1,72	1,1	0,2838	477,92	1,71	817,24		231,93
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1,72	1,1	0,2838			899,58		255,30
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	104	1,1	17,16			22,20		380,95
	4 М										
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,283		0,04245	35,71	1,52	54,28		6 845,12
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	1,944		0,2916			3,72		2,30
	01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм		м2	88,2		13,23	12,83	1,25	16,04		1,08
	01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм		кг	130		19,5	155,63	1,37	213,21		212,21
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные		т	0,013		0,00195	70 296,20	1,43	100 523,57		4 157,60
	03.1.02.03-0011 Известь строительная негашеная комовая, сорт I		т	0,025		0,00375	5 275,05	3,86	20 361,69		196,02
	08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм		т	0,0303		0,004545	60 258,20	1,31	78 938,24		76,36
	11.1.03.06-0071 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III		м3	0,14		0,021	5 764,42	3,49	20 117,83		358,77
	11.1.03.06-0079 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III		м3	0,47		0,0705	5 764,42	3,49	20 117,83		422,47
											1 418,31
10	ГЭСН06-15-001-12	Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 25 Объем=15,225/100	100 м3	0,15225	1	0,15225					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			40,65075					29 746,19
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	267		40,65075			731,75		29 746,19
	2 ЭМ										5 433,78
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			5,4733875					4 932,45
	91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	15,65		2,3827125			2 245,66		5 350,76
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	15,65		2,3827125			1 033,85		2 463,37
	91.07.03-010 Бетономесители принудительного действия передвижные, объем бункера 250 л		маш.-ч	20,3		3,090675	21,49	1,25	26,86		83,02
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	20,3		3,090675			798,88		2 469,08
	4 М										146 845,76
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	22		3,3495	35,71	1,52	54,28		181,81
	02.2.05.04-2058 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм		м3	80		12,18	2 220,14	0,77	1 709,51		20 821,83
	02.3.01.02-1118 Песок природный для строительных работ II класс, средний		м3	47		7,15575	565,20	2,68	1 514,74		10 839,10
	03.2.01.05-0003 Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М400 ШПЦ (ЦЕМ III 32,5)		т	38,2		5,81595	4 630,85	4,27	19 773,73		115 003,02
11	ФСБЦ-08.4.03.03-0022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 12 мм Объем=окр((0,4+0,3)*2*0,222*(125/0,5+1)/1000;4)	т	0,078	1	0,078	64 170,64	1,17	75 079,65		5 856,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ФСБЦ-08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т	0,444	1	0,444	63 745,00	1,17	74 581,65		33 114,25
		Объем=окр(125*0,888*4/1000;4)									
Раздел 3. Устройство дорожной неровности ширина 3 м.п. и высота 7 см (согласно ГОСТа)											
13	ГЭСН27-06-035-01	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора	т	0,0255	1	0,0255					
		Объем=0,425*60/1000									
		2 ЭМ									
		ОТм(ЗТм)									10,53
	91.08.02-003	Автогудронаторы, емкость цистерны 6000 л	чел.-ч			0,00918					8,87
	4-100-045	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,5	маш.-ч	0,18		0,00459	1 303,10	1,76	2 293,46		10,53
	4 М		чел.-ч	0,36		0,00918			966,72		8,87
	01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т	1,03		0,026265	16 583,53	3,04	50 413,93		1 324,12
14	ГЭСН27-06-201-01	При доставке к месту работ битума и битумной эмульсии добавлять на каждый 1 км доставки к соответствующим нормам	100 т	0,0002627	1	0,0002627					1 324,12
		Объем=0,026265/100									
		2 ЭМ									
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0012084					0,82
	91.08.02-001	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л	маш.-ч	2,3		0,0006042	779,28	1,74	1 355,95		1,17
	4-100-045	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,5	чел.-ч	4,6		0,0012084			966,72		0,82
15	ФСЭМ-91.08.02-001	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л	маш.-ч	0,0138966	1	0,0138966			1 355,95		1,17
		Объем=0,0006042*23									45,71
15	ФСЭМ-91.08.02-001	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л	маш.-ч	0,0138966		0,0138966	779,28	1,74	1 355,95		18,84
15.1	4-100-045	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,5	чел.-ч	2		0,0277932			966,72		26,87
16	ГЭСН27-06-068-01	Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см / до толщины 7 см.	100 м2	0,6	1	0,6					
		Объем=(60) / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,413					5 872,36
	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	7,06	1,75	7,413			792,17		5 872,36
	2 ЭМ										3 812,29
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,8375					1 793,96
	91.08.03-015	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 5 т	маш.-ч	0,63	1,75	0,6615	913,28	1,79	1 634,77		1 081,40
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,63	1,75	0,6615			899,58		595,07
	91.08.03-017	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т	маш.-ч	1	1,75	1,05	1 398,20	1,79	2 502,78		2 627,92
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1	1,75	1,05			1 033,85		1 085,54
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12	1,75	0,126	477,92	1,71	817,24		102,97
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,12	1,75	0,126			899,58		113,35
	4 М										3 263,09
	01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т	0,0379	1,75	0,039795	16 583,53	3,04	50 413,93		2 006,22
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0009	1,75	0,000945	70 296,20	1,43	100 523,57		94,99
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,043	1,75	0,04515	16 496,03	1,56	25 733,81		1 161,88
17	ФСБЦ-01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т	-0,039795	1	-0,039795	16 583,53	3,04	50 413,93		-2 006,22
18	ФСБЦ-04.2.01.01-1174	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД	т	17,928	1	17,928	5 521,30	2,32	12 809,42		229 647,28
		Объем=((60)*0,05+(60)*0,07)*2,49									
Итого по смете:											
		Всего прямые затраты (справочно)									616 075,79
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									87 708,93
		Эксплуатация машин									28 070,67
		Оплата труда машинистов (Отм)									16 536,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы									
		Строительные работы									483 759,92
		Строительные работы									785 627,30
		в том числе:									561 562,97
		оплата труда									57 962,74
		эксплуатация машин и механизмов									22 636,89
		оплата труда машинистов (Отм)									11 603,82
		материалы									336 914,16
		накладные расходы									81 184,54
		сметная прибыль									51 260,82
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ									224 064,33
		в том числе:									
		оплата труда									29 746,19
		эксплуатация машин и механизмов									5 433,78
		оплата труда машинистов (Отм)									4 932,45
		материалы									146 845,76
		накладные расходы									25 315,41
		сметная прибыль									11 790,74
		Всего ФОТ (справочно)									104 245,20
		Всего накладные расходы (справочно)									106 499,95
		Всего сметная прибыль (справочно)									63 051,56
		НДС 20%									157 125,46
		ВСЕГО по смете									942 752,76
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				111,131931					
		Затраты труда машинистов				15,7669401					